

PRZEDMIAR ROBÓT LDO-01-001

CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Budowa: Integracja filarem rozwoju Sołectwa Dolany
Rodzaj robót: Sanitarne, budowlane, ogrodnicze
Lokalizacja: Dolany 84 gm. Łądek
Dz. nr 197/1 obręb Dolany

Zamawiający: Gmina Łądek
ul. Rynek 26 62-406 Łądek

PRZEDMIAR LDO-01-001

Strona 1

09-07-2018

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty remontowe				
1	10	000-00-00-00-00	Wycena własna - pomapa obiegowa	kmpl	1,000
1	20	000-00-00-00-00	Wycena własna - wymiennik ciepła do 30 kW	szt	1,000
1	30	WKNR W215-04-02-05-00	Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianie murowanej ø 40 - podłączenia w kotłowni	metr	10,000
1	40	000-00-00-00-00	Wycena własna - włączenie w istniejącą instalację	kmpl	1,000
1	50	WKNR W215-05-09-01-25	Naczynie wzbiorcze REFLEX 050-N	szt	1,000
1	60	WKNR W215-05-26-01-10	Zawór bezpieczeństwa sprężynowy ø 15	szt	1,000
1	70	WKNR W215-05-30-03-00	Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei	szt	2,000
1	80	WKNR W215-05-30-04-00	Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei	szt	1,000
1	90	WKNR W215-04-04-01-10	Analogia - rura wielowarstwowa 17x2,75 z ociepleniem	metr	80,000
1	100	WKNR W215-04-04-01-10	Analogia - rura wielowarstwowa 21x3,45 z ociepleniem	metr	25,000
1	110	WKNR W215-04-04-02-10	Analogia - rura wielowarstwowa 26x4,0 z ociepleniem	metr	35,000
1	120	WKNR W215-04-04-03-10	Analogia - rura wielowarstwowa 32x4,0 z ociepleniem	metr	25,000
1	130	WKNR W215-04-18-07-04	Grzejnik 2-płytkowy typ KV22-600/1200	szt	1,000
1	140	WKNR W215-04-18-06-01	Grzejnik 2-płytkowy typ KV22-300/2000	szt	9,000
1	150	WKNR W215-04-18-07-01	Grzejnik 2-płytkowy typ KV22-600/600	szt	2,000
1	160	WKNR W215-04-18-11-01	Grzejnik 3-płytkowy typ KV33-600/600	szt	1,000
1	170	WKNR W215-04-18-11-02	Grzejnik 3-płytkowy typ KV33-600/800	szt	1,000
1	180	WKNR W215-04-18-11-03	Grzejnik 3-płytkowy typ KV33-600/1000	szt	1,000
1	190	KNR 215-04-15-06-30	Montaż głowicy termostatycznej RTD-3100	szt	15,000
1	200	KNR 215-04-15-04-30	Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego	szt	15,000
1	210	KNR 215-04-04-02-00	Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu	metr	165,000
2	Altana ogrodowa				
2	220	000-00-00-00-00	Wycena własna - zakup i montaż altany ogrodowej posadowionej na fundamencie betonowym o wymiarach 7mx5m słupy 10x10 cm balustrady o wysokości 100cm, dach deskowany pokryty gontem bitumicznym z wyposażeniem stół i 4 ławki	szt	1,000
3	Nasadzenia zieleni				
3	230	KNR 221-03-02-03-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,7 m bez zaprawy	szt	18,000