

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt : Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

Adres : ul. Polna 8, 62 - 406 Łądek

Kod CPV : 45000000-7

Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Łądek

Adres : ul.Rynek 26; 62 - 406 Łądek

Opracował : mgr inż. Stanisław Plesiński

Data : 29.11.2019

Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

Budowa : Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

Obiekt : Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

Adres : ul. Polna 8, 62 - 406 Łądek

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 29.11.2019

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Roboty remontowe budowlane
1.1		Roboty przygotowawcze
1.2		Stołarka okienna i drzwiowa
1.3		Ustęp z dostępem dla osób niepełnosprawnych
1.4		Instalacje
1.5		Termomodernizacja
2		Roboty remontowe budowlane - elementy zabudowy sali kinowej

--- Koniec wydruku ---

Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

Budowa : Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

Obiekt : Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

Adres : ul. Polna 8, 62 - 406 Łądek

Data: 29.11.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty remontowe budowlane		
1.1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 401-0336-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x 1 cegły drzwi do holu, wejściowe:	5,600 $1.4 * 2 * 2 = 5,600$ Razem = 5,600	m m
2	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP 180 mm drzwi do holu, wejściowe:	5,600 $1.4 * 2 * 2 = 5,600$ Razem = 5,600	m m
3	KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub.ścian ponad 1/2 ceg. drzwi do holu, wejściowe:	1,390 $(1.0 * 2.0 * 0.24) + (1.3 * 2.0 * 0.35) = 1,390$ Razem = 1,390	m3 m3
4	KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 / drzwi / demontaż drzwi:	3,000 $1 + 1 + 1 = 3,000$ Razem = 3,000	szt szt
5	KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 / okna / den=montaż okien:	12,178 $1.18 * 1.72 * (2 + 1 + 3) = 12,178$ Razem = 12,178	m2 m2
6	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły ścianki działowe:	28,500 $3.0 * (1.5 + 3.9 + 4.1) = 28,500$ Razem = 28,500	m2 m2
7	KNR 401-0304-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego - zamurowanie otworów okiennych otwory okienne - zamurowanie:	2,841 $0.35 * 1.18 * 1.72 * (1 + 1 + 2) = 2,841$ Razem = 2,841	m3 m3
8	KNR 401-0304-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego - otwór drzwiowy w ścianie konstrukcyjnej wew. otwory drzwiowe - zamurowanie:	0,864 $0.9 * 2.0 * 0.24 * 2 = 0,864$ Razem = 0,864	m3 m3
9	KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r.] Ścianki działowe wysokości do 4,5 m, budynków jedno kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o grubości ścianki: 11,5 cm ścianka działowa:	16,200 $3.0 * (1.5 + 2.0 + 1.9) = 16,200$	m2 m2

Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim

1. Roboty remontowe budowlane

Data: 29.11.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	16,200	m2
10	KNR 202-0120-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dodatek za zbrojenie ścianek działowych pełnych bednarką ścianka działowa: $3.0 * (1.5 + 2.0 + 1.9) =$	16,200 16,200	m2
	Razem =	16,200	m2
11	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 ściany pom.kina: $3.0 * (6.47 * 2 + 5.69 * 2 + 1.9 + 2.2 * 2 + 4.24 * 2 + 2.0) =$ sufit: $36.81 + 3.8 + 13.53 =$	123,300 54,140 177,440	m2
	Razem =	177,440	m2
12	KNR 401-0711-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna such. zamurowane otwory: $(1.2 * 1.72 * 4) * 2 + (1.0 * 2.0 * 2) * 2 =$ ścianka działowa: $3.0 * (1.5 + 2.0 + 1.9) * 2 =$	24,512 32,400 56,912	m2
	Razem =	56,912	m2
13	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku ściany pom.kina: $3.0 * ((6.47 * 2 + 5.69 * 2) + (1.9 * 2 + 2.0 * 2) + (2.2 * 2 + 4.24 * 2 + 2.0 * 2)) =$	147,000 147,000	m2
	Razem =	147,000	m2
14	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku sufit: $36.81 + 3.8 + 13.53 =$	54,140 54,140	m2
	Razem =	54,140	m2
15	KNR 012-1118-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 20x20 cm - układane metodą kombinowaną pow.pomieszczeń kina: hol, WC: $3.8 + 13.53 =$	17,330 17,330	m2
	Razem =	17,330	m2
16	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem pom.: hol, WC ściany pom.kina / bez sali kinowej/: $3.0 * ((1.9 * 2 + 2.0 * 2) + (2.2 * 2 + 4.24 * 2 + 2.0 * 2)) =$ sufit /bez sali kinowej/: $3.8 + 13.53 =$	74,040 17,330 91,370	m2
	Razem =	91,370	m2
1.2	Stołarka okienna i drzwiowa		
17	KNR 019-1023-10-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 analogia okno w holu: $1.18 * 1.72 =$	2,030 2,030	m2
	Razem =	2,030	m2
18	KNR 019-1023-10-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 z roletą zewnętrzną i wewnętrzną - analogia	2,030	m2

Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim
1. Roboty remontowe budowlane

Data: 29.11.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	okno z roletą zewnętrzną i wewnętrzną w sali kinowej:	1.18 * 1.72 = Razem =	2,030 2,030 m2
19	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż drzwi zewnętrznych izolowanych termicznie z obróbką obsadzenia, analogia drzwi zew.:	1.2 * 2.0 = Razem =	2,400 2,400 m2
20	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż drzwi wewnętrznych izolowanych akustycznie z obróbką obsadzenia analogia drzwi wew.:	0.9 * 2.0 = Razem =	1,800 1,800 m2
21	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Montaż drzwi wewnętrznych do pom.sanitarnych z obróbką obsadzenia analogia drzwi wew.:	0.9 * 2.0 = Razem =	1,800 1,800 m2
1.3	Ustęp z dostępem dla osób niepełnosprawnych		
22	KNR 215-0221-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Umywalki pojedyncze porcelanowe typu 250,255 g.l, z syfonem: mosiężnym chromowanym M1516U o śr. 32 mm	1 = Razem =	1,000 1,000 szt
23	KNR 215-0115-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm stojące - typu M1307 umywalka:	1 = Razem =	1,000 1,000 szt
24	KNR 215-0101-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Ustęp wiszący - Elementy montażowe do mocowania miski ustępowej wiszącej analogia ustęp:	1 = Razem =	1,000 1,000 kpl
25	KNR 215-0104-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Ustęp wiszący - Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych - miska ustępowa z deską sedesową twardą; analogia ustęp:	1 = Razem =	1,000 1,000 kpl
26	KNR 202-1217-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uchwyt dla niepełnosprawnych stały - analogia Narożniki długości 1,5 m z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną uchwyt stały:	1 + 1 = Razem =	2,000 2,000 szt
27	KNR 202-1217-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny - analogia Narożniki długości 1,5 m z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną uchwyt stały:	1 + 1 = Razem =	2,000 2,000 szt

Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim
1. Roboty remontowe budowlane

Data: 29.11.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
28	KNR 202-1217-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Lustro uchylne dla niepełnosprawnych - analogia Narożniki długości 1,5 m z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną lustro: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
1.4 Instalacje			
29	OBIEKT IK-1070-70-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Instalacje wodno-kanalizacyjne pow.pomieszczeń kina: 3.8 = 3,800 Razem = 3,800	3,800	m2 p.u.
30	OBIEKT IK-1070-73-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Instalacje wentylacji i klimatyzacji pow.pomieszczeń kina: 36.81 + 3.8 + 13.53 = 54,140 Razem = 54,140	54,140	m2 p.u.
31	OBIEKT IK-1070-72-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Instalacje C.O. pow.pomieszczeń kina: 36.81 + 3.8 + 13.53 = 54,140 Razem = 54,140	54,140	m2 p.u.
32	OBIEKT IK-0570-74-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Instalacje elektryczne pow.pomieszczeń kina: 36.81 + 3.8 + 13.53 = 54,140 Razem = 54,140	54,140	m2 p.u.
1.5 Termomodernizacja			
33	KNRU 202-2608-26-03 ORGBUD-SERWIS Poznań Zamocowanie listew cokołowych aluminiowych przy docieplaniu ścian płytami styropianowymi grubości 15 cm listwy - pom.kina: 4.24 + 11.67 + 6.47 = 22,380 Razem = 22,380	22,380	m
34	KNRU 202-2608-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 12 cm oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z mieszanki mineralnej na ścianach - analogia ściany kina: 3.7 * (4.24 + 11.67 + 6.47) = 82,806 Razem = 82,806	82,806	m2
2 Roboty remontowe budowlane - elementy zabudowy sali kinowej			
35	Analiza ind. Postawienie ścian akustycznych z ciemnym wykończeniem i pomalowaniem barankiem /Oferta firmy KzR Sp.z o.o./ ściany akustyczne z wykończeniem: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
36	Analiza ind. Wykonanie podłogi pływającej z izolacją akustyczną, wykonanie sufitu akustycznego /Oferta firmy KzR Sp.z o.o./ podłoga pływająca z izol.akustyczną, sufit akustyczny: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
37	Analiza ind. Akustyczne wygłuszenie sali; sufit, ściany boczne i ściana tylna /Oferta firmy KzR Sp.z o.o./ akustyczne wygłuszenie sali: 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
38	Analiza ind. Zaciemnienie sali; pomalowanie i zaciemnienie widocznych elementów (drzwi, kaloryfery, rury kanalizacyjne)- materiały i wykonanie /Oferta firmy KzR Sp.z o.o./ zaciemnienie: 1 = 1,000	1,000	szt

Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w Województwie Wielkopolskim
 2. Roboty remontowe budowlane - elementy zabudowy sali kinowej

Data: 29.11.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
39	Analiza ind. Zbudowanie podestu ze schodkami, z oznaczeniem i oświetleniem awaryjnym /Oferta firmy KzR Sp.z o.o./ podest ze schodkami,oświetlenie awaryjne:	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
40	Analiza ind. Wykładzina dywanowa z pełnym ocokołowaniem /Oferta firmy KzR Sp.z o.o./ wukładzina dywanowa, cokoly:	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
41	Analiza ind. Fotele kinowe (zakup, transport,montaż) /Oferta firmy KzR Sp.z o.o./ fotele kinowe:	21,000	szt
	21 =	21,000	
	Razem =	21,000	szt

--- Koniec wydruku ---